


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยทางเกวียน หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
- ๒.๑ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ๓.๑ โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
- ๔.๑ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวจินตนา อินทร์สวาท | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร | กรรมการ |
| ๖.๓ นายวิษณุ อิมฤทัย | กรรมการ |

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยทางเกวียน หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะเลา หมู่ที่ 4 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 155.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	282,545.39	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	282,545.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	282,000.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

นางสาวจินตนา อินทร์สวาท
 (ปลัดเทศบาล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

นายครสิมภ์ ชัยบุตร
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

นายวิศณุ อัมฤทัย
 (นายช่างโยธา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยทางเวียน หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะเลา หมู่ที่ 4 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดหนัก) กว้าง 6.00 ม.	ตร.ม.	540.00	5.62	3,034.80	1.3642	7.67	4,141.80
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	780.00	1.76	1,372.80	1.3642	2.40	1,872.00
	งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	780.00	11.14	8,689.20	1.3642	15.20	11,856.00
	งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	540.00	165.89	89,580.60	1.3642	226.31	122,207.40
	งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	130.00	82.94	10,782.20	1.3642	113.15	14,709.50
	1.1 งานขุดรื้อร่องพื้นทางเดิม 20 ซม.							
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมหินคลุก 15 ซม.							
	1.3 งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ซม.	ตร.ม.	620.00	151.05	93,651.00	1.3642	206.06	127,758.69
	1.4							
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.							-
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)							-
3	งานไหล่ทาง							
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
รวมค่าก่อสร้าง								282,545.39